

# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 16 marzec 2021 r.

## Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: **„Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze”**

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: NP/321/2/2021

### Pytanie 1.

„Niniejszym wnosimy o wyjaśnienie następującej niejasności: Projekt Budowlano-Wykonawczy obejmujący przedmiot zamówienia w części rysunkowej wskazuje na potrzebę zainstalowania zasuw Dn150 w ilości 1 kpl. Tymczasem w załączniku nr 1a do IDW – Wyceniony przedmiar robót, jak również w przedmiarze robót i opisie technicznym PBW występuje ilość zasuw Dn150 – 2 kpl.”

### Odpowiedź 1.

Zamawiający wyjaśnia, że dodatkową zasuwę należy ująć w wycenie. Jest ona przewidziana do zabudowy, mimo, że nie została ujęta w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Zadanie rozliczane będzie na podstawie faktycznie wykonanych i pomierzonych ilości potwierdzonych przez geodetę oraz inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego.

### Pytanie 2.


Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ pkt. 8., 8.1.1 b) w zakresie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicach Ø300 – Ø500 mm i o długości min. 250,0 m (słownie: dwieście pięćdziesiąt metrów) jako wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 o średnicy Ø 355-400 o łącznej długości 1 119,90mb na zadaniu, które jest realizowane obecnie na rzecz PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ale w części spełniającej wymogi przetargu jest już zakończone i potwierdzone protokołami obiorów częściowych. Nadmieniamy, że zadanie wykonywane jest bez opóźnienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

### Odpowiedź 2.

Zamawiający wyjaśnia, iż jako potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu NP/321/2/2021 w zakresie wykonania - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicach Ø300 – Ø500 mm i o długości min. 250,0 m (słownie: dwieście pięćdziesiąt metrów), uzna protokół odbioru końcowego całego zadania bez uwag. Taki dokument potwierdza należyte wykonanie zadania.

### Pytanie 3.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej, informujemy, że w związku z budową przyłącza wodociągowego P1, ze względu na bliską odległość wykopu od istniejącej mechanicznej bramy przesuwnej istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wykop będzie głębszy niż posadowienie fundamentu bramy przesuwnej. Wiąże się to z demontażem bramy wraz z



# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

fundamentem i wykonaniem nowego fundamentu oraz ponownym montażem bramy. Ponadto konieczne będzie również wykonanie przejścia wodociągiem pod istniejącym murem granitowym, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z kostki granitowej. Roboty te są konieczne do prawidłowego wykonania, a załączony przedmiar nie obejmuje ww. robót. Czy ww. prace należy uwzględnić w wycenie?

### **Odpowiedź 3.**

Zamawiający wyjaśnia, iż ww. prace należy uwzględnić dokonując wyceny prac budowlanych.

### **Pytanie 4.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z niewskazaniem metody wykonania sieci wodociągowej, Zamawiający uzna, za spełnienie warunku SWZ pkt. 8 8.1.1b), wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicach  $\phi 300-500$  i o długości min. 250,0m wykonanych metodą przewiertu sterowanego?

### **Odpowiedź 4.**

Zamawiający wyjaśnia, iż jako potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu NP/321/2/2021 w zakresie wykonania - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicach  $\phi 300 - \phi 500$  mm i o długości min. 250,0 m (słownie: dwieście pięćdziesiąt metrów), uzna wykonanie ww. sieci wodociągowej zarówno metodą wykopu otwartego, jak i metodą bezwykopową.

PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.  
DYREKTOR TECHNICZNY

Robert Wójcik  
(podpis i pieczęć)

Sprawę prowadzi:  
Dorota Budrewicz-Śliwa, tel. 757303518