



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 22 marzec 2021 r.

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: NP/321/2/2021

Pytanie 5.

„Czy w poz. 5 i 7 Wycenionego Przedmiaru Robót ująć trójniki żeliwne odpowiednio Dn500/300 i Dn 500/100?”

Odpowiedź 5.

Zamawiający wyjaśnia, iż w poz. 5 i 7, należy przyjąć zastosowanie trójników zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym.

Pytanie 6.

„Poz. 6 Wycenionego Przedmiaru Robót stanowi o przepięciu istniejącej sieci Ø160 w węźle W2. Czy w tej pozycji ująć trójnik żeliwny Dn500/150?”

Odpowiedź 6.

Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć zastosowanie trójnika zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym.

Pytanie 7.

„Poz. 10 Wycenionego Przedmiaru Robót stanowi o włączeniu projektowanego przyłącza Dn125. Czy nie powinno być Dn160? Czy dotyczy to węzła W2? Jeśli tak, to jest to powielenie pozycji 6 WPR.”

Odpowiedź 7.

Zamawiający wyjaśnia, iż to nowy węzeł, nie ujęty w Projekcie Budowlano – Wykonawczym.

Pytanie 8.

„W poz. 12 WPR ujęto przebudowę lub wymianę istniejącej studni wodomierzowej. O jaką studnię chodzi, gdyż nie jest to określone w Projekcie Budowlanym ani w Warunkach Technicznych przebudowy sieci.”

Odpowiedź 8.


Zamawiający wyjaśnia, iż przebudowa dotyczy studni wodomierzowej dla Szpitala Wojewódzkiego. Przebudowa studni leży po stronie jej właściciela (Szpital Wojewódzki). Prace związane z przebudową są do zsynchronizowania pomiędzy Zamawiającym / Właścicielem / Wykonawcą. Właściciel nie wykluczył zlecenia przebudowy studni wodomierzowej Wykonawcy, wybranego przez Zamawiającego.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania zasuwę DN 500 Firmy AVK, która wykonana jest na bazie korpusu DN 400 z owierceniem na DN 500 - jest zatem przewężona?

Odpowiedź 9.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie zasuw z przewężeniem.

PWIK „WODNIK” Sp. z o.o.
DYREKTOR TECHNICZNY

(podpis i pieczęć)

Sprawę prowadzi:

Dorota Budrewicz-Śliwa, tel. 757303518